

Otietako tunela egonkortzeko lanak ostegun honetan bertan hasiko dira eta 6 asteko iraupena izango dute

- Otsailaren 23tik aurrera itxita egongo da herriko tunel gurutzatua, eta erabiltzaileek ibilbide alternatiboak erabili beharko dituzte, hala nola Lizarkolako.
- Uztailean behin-behineko babes eta apuntalamendu sistema bat diseinatu zen tunela modu seguruan gurutzatzeko.

Ekainaren 17an, Otietako tunela itxi zen, tunelaren goikaldean izandako luizi baten ondorioz. Gertakarian kalte pertsonalik izan ez bazen ere, tunelaren benetako egoera ezagutzea lehentasunezkoa izan da, baita kalteen irismena ezagutzea ere. Udal-teknikariak arduratu dira lur-jausiaren irismena ebaluatzeaz, geologia eta gertakariaren forma ezagutzeaz eta tunelaren egituraren egoera ezagutzeaz.

Egiaztatu da afekzioa ez dela tunelaren osotasunean hedatzen, eta soilik intzidentearen ingurunean zentratzen dela. Zerbitzuetako zinegotzi Mari Jose Izagirrek azaldu duenez, “konponketak lehentasuna izan du, baina euste-lanak ez dira errazak, eta ezin izan dira jarduerak eta uda garaia uztartu”, horregatik, gogorarazi du “behin-behineko babes-elementu bat diseinatu zela, euste-funtzioa bete duena eta erabiltzaileei tunela segurtasun-berme hobeekin zeharkatzeko aukera eman diena”.

Izagirrek azaldu duenez, orain berriro itxiko da, 6 astez, udalerriko tunelik jendetsuenetako bat. Beraz, Udalak erabiltzaileei gomendatzen die Lizarkola pasealekua bezalako ibilbide alternatiboak erabili ditzatela.

Andoaingo Udalak Construcciones Zubiederri adjudikatu dizkio lanak, 40.000 euroko aurrekontuarekin. Tunelak adreilu porotsuko estaldura du gangan, eta, horri esker, ura iragazi eta isuri egiten da. Denborarekin, estalkia hondatu egin da eta ur-fluxua handitu egin da. Eremua hobetzeko, hondatutako zatia drainatzea eta iragazgaiztea izango dira jarraitu beharreko urratsak, bai eta elkarren ondoan eta hurbil dauden beste bi eremutan ere, etorkizunean gerta daitezkeen kalteak saihesteko.

Egungo estaldura eta balizko material ezegonkorrek kenduko dira. Proiektatutako hormigoizko geruza batzuekin eta altzairuzko zuntzarekin zigilatuko da ganga, baita erretxinarekin ainguratutako buloi batzuekin ere. Drainak egingo dira gangaren bi aldeetan, eta ura hodi horietatik jaitsiko da egituraren oinean dagoen arekaraino. Behin egonkortuta, dentsitate handiko polietilenoazko xafla iragazgaitz bat jarriko litzateke, ura gangan barrena berriro sar ez dadin.